

Nr	Locatie/activiteit	activiteit	Subactiviteit	Medium		Vloerveld omschrijving	Bodemrisicofactoren volgens BB-CVM	cvm nr	BB-CVM om bodemverontreiniging te voorkomen		voldoet	Opmerkingen	
					code				voorzieningen	maatregelen	Ja/nee/?		
boortoren op fundatieplaat													
	1	boortoren op fundatieplaat	procesactiviteiten/procesbewerkingen	open proces of bewerking (met vloeistoffen)	boorspoeling	VB	betonnen vloeistofdichte fundatieplaat	stof komt buiten de voorziening/vloeistofdichte vloer terecht	I	vloeistofdichte bodemvoorziening en; • aandacht voor hemelwater of gecontroleerde afvoer en; • aandacht voor opvang van vrijkomende stoffen.	periodieke inspectie en controle vloeistofdichte bodemvoorziening. * specifieke zorgplicht	ja	
werkterrein rondom boortoren op fundatieplaat													
	2	Mud behandeling	procesactiviteiten/procesbewerkingen	half open proces of bewerking	boorgruis met boorspoeling	AB	vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	lekken van de installatie	I	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor hemelwater	specifieke zorgplicht	ja	
	3	boorpijpenrek	procesactiviteiten/procesbewerkingen	half open proces of bewerking	boorpijpen met mogelijk resten van boorspoeling	AB	vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	lekken van de installatie	I	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor hemelwater	specifieke zorgplicht	ja	
	4	mud pompen	procesactiviteiten/procesbewerkingen	verpompen, pomp met afsluitende seals en afdichtingen	boorspoeling	AB	vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	lekken van de installatie	I	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor hemelwater	onderhoudsprogramma, pompinspectie en specifieke zorgplicht	ja	
	5	mixer	procesactiviteiten/procesbewerkingen	half open proces of bewerking	boorspoeling	AB	vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	lekken van de installatie	I	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor hemelwater	specifieke zorgplicht	ja	
	6	mudgasscheider	procesactiviteiten/procesbewerkingen	half open proces of bewerking	boorspoeling	AB	vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	lekken van de installatie	I	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor hemelwater	specifieke zorgplicht	ja	
	7	dieselcompressor, vermogen <50 kW	procesactiviteiten/procesbewerkingen	gesloten proces of bewerking	diesel	AB	vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	lekken van de installatie	II	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	onderhoudsprogramma, systeeminspectie en specifieke zorgplicht	ja	
	8	generator, totaal beschikbaar vermogen : 4000 kVA	procesactiviteiten/procesbewerkingen	gesloten proces of bewerking	diesel	AB	vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	lekken van de installatie	II	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	onderhoudsprogramma, systeeminspectie en specifieke zorgplicht	ja	
	9	brandstoftanks, inhoud 20 m3	opslag bulkvloeistoffen	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	diesel	AB	vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	inwendige en uitwendige corrosie	I	enkelwandige tank en aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening	visuele controle uitwendig op lekkage en specifieke zorgplicht	ja	
	10	opslag chemicaliën, zouten en toelegstoffen boorvloeistof, hoeveelheid is voorraad op locatie, veelal <10 m3	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking (emballage)	Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag chemicaliën in verpakking	Diverse chemicaliën	AB	IBC/Big bags/25 kg zakken op pellets op vloeistofdichte voorziening	lekkende verpakking	I	aangesloten vloeistofdichte bodemvoorziening, lekkak en aandacht voor geschikte verpakking	specifieke zorgplicht	ja	Mudprogramma is onderdeel van boorprogramma en individuele chemicaliën worden in apart overzicht vooraf aan boring aan toezichthouder toegezonden. Chemicaliën voldoen aan REACH
	11	boorspoeling verpompen	overslag en intern transport bulkvloeistoffen	verpompen, pomp met afsluitende seals en afdichtingen	boorspoeling	AB	pompen op vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	- Lekkage uit afdichtingen (seals) van de aandrijf-as - Lekkage of morsen van smering	I	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening	onderhoudsprogramma, pompinspectie en specifieke zorgplicht	ja	
	12	opslagtanks boorspoeling, inhoud 160 m3	opslag bulkvloeistoffen	Opslag in bovengrondse tank vrij van de ondergrond opgesteld	boorspoeling	AB	pompen op vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	inwendige en uitwendige corrosie	I	enkelwandige tank en aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening	visuele controle uitwendig op lekkage en specifieke zorgplicht	ja	
	13	Opslag olie en smeermiddelen, motorolie, hydraulische olie, drums en spuitbussen, voorraad <1000 liter	Opslag en verlading van stortgoed en verpakking (emballage)	Op- en overslag in verpakking - Op- en overslag viskeuze stoffen en vloeistoffen in verpakking	Olie en smeermiddelen	LB	Opslag in drums boven lekkak in een container op een vloeistofdichte voorziening	lekkende verpakking	II	aangesloten vloeistofdichte bodemvoorziening, lekkak en aandacht voor geschikte verpakking	controle op vol raken lekkak en specifieke zorgplicht	ja	
	14	welltest separator	procesactiviteiten/procesbewerkingen	gesloten proces of bewerking	formatiewater	AB	vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	lekken van de installatie	II	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening en aandacht voor pompen, appendages en monsterpunten	onderhoudsprogramma, pompinspectie en specifieke zorgplicht	ja	
Opslag formatiewater													
	15	opslag formatiewater, inhoud tank max 120 m3	opslag bulkvloeistoffen	opslag in vliertanks	formatiewater	AB	opslag in gekoppelde vlietkaks en tevens op een vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	aantasting door de continue opslag van verzamelde/opgeslagen vloeistof en overvullen	I	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening	periodieke controle functioneren, lekdetectie en specifieke zorgplicht	ja	
	16	vullen en legen van vliertanks	overslag en intern transport bulkvloeistoffen	opslag in vliertanks	water	AB	opslag in gekoppelde vlietkaks en tevens op een vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	aantasting door de continue opslag van verzamelde/opgeslagen vloeistof en overvullen, lekkage bij vullen en legen	II	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening	controle op vol raken lekkak en specifieke zorgplicht	ja	
afvoer en opslag hemelwater													
	17	opslag hemelwater in vliertanks, inhoud tank max 120 m3	opslag bulkvloeistoffen	opslag in vliertanks	hemelwater afkomstig van het werkterrein	AB	opslag in gekoppelde vlietkaks en tevens op een vloeistofdichte voorziening bestaande mijnbouwlocatie	aantastin g door de continue opslag van verzamelde/opgeslagen vloeistof en overvullen.	I	Aaneengesloten vloeistofdichte bodemvoorziening	periodieke controle functioneren, lekdetectie en specifieke zorgplicht	ja	

Functionaliteit vloervelden

VB Vloeistofdichte bodemvoorziening of vloeistofdicht ontwerp
 AB Aangesloten bodemvoorziening
 EB Elementenbodemvoorziening
 LB Lekkage
 Geen bodembeschermende voorziening nodig