Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Transitie Diepe Ondergrond
Postbus 20401
2500 EK 'S-GRAVENHAGE

Datum	21 juli 2026
Onderwerp	Advies Waterschap Brabantse Delta – gewijzigd winningsplan Loon op Zand
Zaaknummer	1038212
Uw kenmerk	
Ons kenmerk	1052944
Behandeld door	5.1.2.e
Doorkiesnummer	5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e ,

Op 19 mei 2026 ontving Waterschap Brabantse Delta per e-mail uw verzoek om advies uit te brengen over de instemming met het gewijzigde gaswinningsplan Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion).
Dit winningsplan betreft een actualisatie van een bestaande gaswinning, waarbij de productie wordt voortgezet en de productieduur wordt verlengd tot uiterlijk 2029. Er is geen sprake van een nieuwe winning of uitbreiding van de vergunde productieomvang.
Conform artikel 36 van de Mijnbouwwet brengen wij hierbij advies uit ten behoeve van uw besluitvorming.

Reikwijdte van het advies
Waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het beheer van het regionale watersysteem in het midden en westen van Noord-Brabant. De gaswinlocaties Loon op Zand en Loon op Zand-Zuid liggen binnen ons beheergebied.
Ons advies richt zich op:

- de effecten van de voortzetting van de gaswinning op het watersysteem;
- de gevolgen voor waterstaatkundige infrastructuur;
- mogelijke effecten op het grondwatersysteem en de grondwaterkwaliteit.

De bredere afweging ten aanzien van energiebeleid en klimaat maakt geen onderdeel uit van dit advies.

Beoordeling van de voortzetting van de gaswinning
Aard van de wijziging
Uit het winningsplan blijkt dat:

- het maximale productievolume ongewijzigd blijft;
- geen nieuwe putten of aftakkingen worden gerealiseerd;
- geen stimulatietechnieken (zoals hydraulische stimulatie) worden toegepast.

Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
Postbus 5520, 4801 DZ Breda
T +31 76 564 10 00
E info@brabantsedelta.nl
www.brabantsedelta.nl
www.werkenbijbrabantsedelta.nl

De wijziging beperkt zich daarmee tot een verlenging van de bestaande winning binnen de huidige vergunde kaders. Omdat geen nieuwe putten worden geboord en geen putstimulaties worden toegepast, ontstaan er geen nieuwe of aanvullende risico's voor het grondwatersysteem en de grondwaterkwaliteit.

Effecten op het watersysteem
Op basis van het winningsplan en de onderliggende adviezen stellen wij vast dat:
- de verwachte bodemdaling zeer beperkt blijft (minder dan 1 cm);
- het seismisch risico als verwaarloosbaar wordt ingeschat.

Voor de voortzetting van de gaswinning achten wij het daarom aannemelijk dat geen aanvullende effecten optreden op het watersysteem ten opzichte van de bestaande situatie.
Deze beoordeling geldt onder de volgende uitgangspunten:
- de vergunde productievolumes worden niet overschreden;
- geen nieuwe boringen of uitbreidingen plaatsvinden;
- geen putstimulatie wordt toegepast.

Effecten op waterstaatkundige infrastructuur
Binnen het winningsgebied zijn geen waterkeringen aanwezig. In het gebied liggen wel persleidingen voor afvalwatertransport.
Gelet op:
- de beperkte bodemdaling;
- het verwaarloosbare seismisch risico;

achten wij het aannemelijk dat de voortzetting van de gaswinning geen aanvullende risico's oplevert voor deze infrastructuur.

Advies
Op basis van het voorgaande hebben wij geen bezwaren tegen het gewijzigde winningsplan, onder de volgende voorwaarden:
- De vergunde maximale productievolumes worden niet overschreden;
- Geen nieuwe putten, aftakkingen of stimulatiewerkzaamheden worden uitgevoerd;
- In de besluitvorming expliciet aandacht wordt besteed aan de samenloop met andere ondergrondse functies.

Tot slot
Indien zich onverhoopt effecten voordoen die het gevolg zijn van de gaswinning, gaan wij ervan uit dat de initiatiefnemer overeenkomstig de geldende wettelijke kaders verantwoordelijk is voor de afhandeling van eventuele schade en vervolgschade.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Programmadirecteur 5.1.2.e
5.1.2.e

5.1.2.e