Gemeente Westerkwartier

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
5.1.2.e
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Bezoekadres
Hooiweg 9
9801 AJ Zuidhorn

Postadres
Postbus 100
9350 AC Leek

Informatie
14 0594
info@westerkwartier.nl
westerkwartier.nl

Onderwerp	**Advies gemeente Westerkwartier op winningsplan Wieringa**	Kenmerk	**1969273854**
Datum	**8 september 2026**	Contactpersoon	5.1.2.e

Geachte 5.1.2.e

Op 2 juli 2026 hebben wij uw verzoek ontvangen om advies uit te brengen over het geactualiseerde winningsplan Wieringa van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM). Het adviesverzoek is vergezeld gegaan van de onderliggende adviezen van TNO-AGE van 20 juni 2025 en Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) van 13 mei 2026.

Met deze brief maken wij gebruik van onze bevoegdheid als wettelijk adviseur om hierop advies uit te brengen. Bij de totstandkoming van dit advies hebben wij samengewerkt met de provincie Groningen, de provincie Fryslân, de gemeente Noardeast-Fryslân, het waterschap Noorderzijlvest en het Wetterskip Fryslân.

Wij adviseren u niet in te stemmen met het geactualiseerde winningsplan Wieringa in de voorliggende vorm. Op een wettelijk verplicht onderdeel, namelijk de beschrijving en beoordeling van de gevolgen van de cumulatieve bodemdaling, is het winningsplan onvolledig. SodM constateert eveneens dat deze informatie ontbreekt en kan hierover niet adviseren. Juist omdat het hier gaat om een wettelijk verplicht onderdeel van het winningsplan, vinden wij dat onvoldoende basis bestaat voor een zorgvuldige beoordeling van de voorgenomen verlenging van de winning. Nu deze informatie ontbreekt zijn de gevolgen van de in het geactualiseerde winningsplan omschreven winning onvoldoende inzichtelijk. Daarmee is er onvoldoende basis om te beslissen op de door NAM voorgestelde winning.

Verder is inmiddels sprake van een andere winning dan die beschreven in het winningsplan uit 2013. Immers, de huidige inzichten van NAM over relevante eigenschappen van het gasveld wijken sterk af van de inzichten die ten grondslag liggen aan het winningsplan uit 2013. Dit betekent dat NAM nu niet kan volstaan met een actualisatie van dat winningsplan, maar op basis van de huidige inzichten een nieuwe, integrale, beoordeling moet opstellen van de winning en haar gevolgen.

Het uitgangspunt van de gemeente Westerkwartier blijft dat bestaande gaswinning en opslag zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd.

Het bovenstaande brengt ons tot de conclusie dat u op dit moment niet zorgvuldig kunt besluiten over de verzochte instemming. Het ontbreken van deze informatie bevestigt en versterkt ons standpunt, maar vormt niet de enige reden voor dit advies. In de hiernavolgende paragrafen lichten wij dit advies toe.

1. Het winningsplan en de adviesvraag

Het vigerende instemmingsbesluit van 24 januari 2014 (kenmerk: DGETM-EM/14001471) staat gaswinning uit het Wieringa-veld toe tot en met 31 december 2026. NAM vraagt de winning daarna zes jaar voort te zetten, tot en met 31 december 2032. Het reeds vergunde maximale productievolume blijft ongewijzigd, waarmee NAM de aanvraag presenteert als een verlenging van de winningsduur.

Onze adviesbevoegdheid ziet op de lokale en regionale gevolgen, waaronder natuur, milieu, waterhuishouding en de gevolgen voor bebouwing en infrastructuur door bodembeweging. De technische beoordeling en de veiligheid liggen bij Staatstoezicht op de Mijnen, de berekeningen bij TNO-AGE.

2. Bestuurlijk standpunt

De gaswinning uit het Groningerveld is per 1 oktober 2023 gestopt. Wij zien desondanks dat het verleden van deze winning een zware wissel trekt op onze inwoners. Daarom vinden wij, mede gelet op de overgang naar duurzame energie, dat de winning in de kleine velden zo snel als mogelijk moet stoppen en daarmee de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd. De gemeente Westerkwartier blijft daarbij bij het eerder ingenomen standpunt dat zij tegen gaswinning en gasopslag op land is. Winning en opslag van aardgas zorgen al jarenlang voor onrust en onzekerheid bij inwoners. Daarnaast wil de gemeente juist toewerken naar een duurzame, toekomstbestendige en aardgasvrije gemeente. Om die reden heeft de gemeente zich eerder uitgesproken tegen nieuwe winningsactiviteiten en verlenging van bestaande winningen. Dat standpunt is ongewijzigd.

De inwoners van de provincie Groningen hebben nog steeds dagelijks te maken met schade, schadeherstel en versterking. En met gevoelens van onveiligheid en onzekerheid. Wij vinden dat u bij uw besluiten op winningsplannen onvoldoende gewicht toekent aan deze aspecten. In het bijzonder schiet uw beoordeling van 'veiligheid' daarbij tekort: u weegt nog steeds enkel de zogenoemde objectieve veiligheid (de kans om te overlijden als gevolg van een geïnduceerde aardbeving) af. Voor inwoners gaat veiligheid echter ook over veiligheidsbeleving, vertrouwen in de overheid en de gevolgen van mijnbouw voor de woon- en leefomgeving. Daarbij ervaren inwoners de gevolgen van mijnbouw niet per afzonderlijk gasveld, maar als de optelsom van verschillende winningsactiviteiten en de effecten daarvan op hun woon- en leefomgeving. Deze cumulatieve beleving verdient naar ons oordeel een volwaardige plaats in de afweging over voortzetting van de winning.

Gezamenlijk met de provincie Groningen, provincie Fryslân, de overige betrokken gemeenten en beide waterschappen brengen wij verder onder uw aandacht dat voortzetting van de winning de vraag naar regionale betrokkenheid bij de opbrengsten opnieuw actueel maakt. Wij verzoeken u

in dat geval het gesprek te openen over regionale batendeling en een eerlijkere verdeling van lusten en lasten. Dat kan gaan om financiële middelen, structurele deelname in opbrengsten, regionale batendeling of een gebiedsfonds. Daarbij verwijzen wij naar onze brief van 16 maart 2026 aan de minister van Economische Zaken en Klimaat inzake de compensatie van de gasopslagen Grijpskerk en Norg, waarin wij reeds aandacht hebben gevraagd voor een eerlijkere verdeling van lusten en lasten en het delen in de opbrengsten.

Daarnaast roepen wij u op om voort te maken met een herziening van de Mijnbouwwet. In de eerste plaats zodat de wet expliciet gaat borgen dat zorgen van inwoners, hun gevoelens van veiligheid en onzekerheid en adviezen van decentrale overheden een doorslaggevende plek krijgen bij uw besluitvorming. Maar ook om het vraagstuk van nazorg, abandonnering en het borgen van de beschikbaarheid van de daarvoor benodigde middelen te regelen.

3. De aanvraag is meer dan een verlenging van de winningsduur

NAM presenteert de aanvraag ten onrechte als een verlenging van de winningsduur, waarbij het reeds vergunde productievolume ongewijzigd blijft. Uit vergelijking van het winningsplan uit 2013 met het nu voorliggende plan blijkt namelijk dat de inzichten van NAM in de omvang van het reservoir, het winningspercentage, de drukontwikkeling en de seismische kenmerken van het veld sinds de oorspronkelijke instemming wezenlijk zijn gewijzigd. De aanvraag is daarom geen loutere voortzetting van een verder ongewijzigde winning. Omdat deze inzichten wezenlijk zijn gewijzigd, kan de beoordeling van de gevolgen van de winning niet worden gebaseerd op het winningsplan uit 2013, maar is een nieuwe, integrale beoordeling van die gevolgen nodig voordat u op het verzoek om instemming besluit. Wij lichten dit hieronder verder toe.

Gewijzigde inzichten inzake de omvang van het reservoir, het winningspercentage en de drukontwikkeling

De instemming van 2014 was gebaseerd op een winningsplan dat uitging van een oorspronkelijk aanwezig gasvolume1 van 295 miljoen Nm³, een winningspercentage van 32 procent en productie tot en met 2026. Het geactualiseerde winningsplan geeft op deze punten een wezenlijk ander beeld. Het oorspronkelijk aanwezige gasvolume is neerwaarts bijgesteld naar 142 miljoen Nm³, ruim een halvering, terwijl het verwachte winningspercentage stijgt naar 79 procent in het hoge scenario.2 Oftewel: het in 2014 vergunde volume wordt daarmee gewonnen uit een reservoir dat half zo groot is als oorspronkelijk aangenomen.

Deze nieuwe inzichten over het voorkomen werken door in de drukontwikkeling. In het winningsplan uit 2013 voorzag men dat reservoirdruk gedurende de winning zou teruglopen van 423 bar bij aanvang van de winning naar 242 bar bij het einde van de winning.[3] In het geactualiseerde winningsplan gaat men ervan uit dat de reservoirdruk terugloopt naar 78 bar bij het einde van de winning (hoog scenario).[4] Veelzeggend is dat de gemeten reservoirdruk volgens de door NAM aangeleverde reeks al in 2016 was gedaald tot 233 bar, onder de einddruk die in 2013

[1] De zogenoemde statische GIIP. Zie pagina 7 van het winningsplan uit 2013.
[2] Zie pagina 25 van het geactualiseerde winningsplan.
[3] Zie pagina 11 van het winningsplan uit 2013.
[4] Zie pagina 59 van het geactualiseerde winningsplan.

nog voor 2026 werd voorzien, en in 2024 nog 150 bar bedraagt.[5] De winning vindt daarmee al geruime tijd plaats onder omstandigheden die sterk afwijken van de uitgangspunten waarop de instemming uit 2014 berustte.

Wij adviseren u om:

a. NAM te vragen om een aanvulling op het geactualiseerde winningsplan waarin de gewijzigde inzichten over de omvang van het reservoir, het winningspercentage, de drukontwikkeling en de seismische kenmerken van het veld inzichtelijk worden toegelicht en verklaard; en
b. het aangevulde geactualiseerde winningsplan vervolgens opnieuw aan de wettelijk adviseurs voor te leggen.

Gewijzigde inzichten inzake bodemdaling en de seismische kenmerken van het veld

NAM verwacht blijkens het geactualiseerde winningsplan een totale cumulatieve bodemdaling boven het veld Wieringa van maximaal 12 centimeter. De totale bijdrage daarin van de winning uit het veld Wieringa is niet inzichtelijk. Contourkaarten die de bodemdaling door uitsluitend de winning uit Wieringa laten zien, los van de cumulatie met omliggende velden, ontbreken, waardoor die afzonderlijke bijdrage niet te beoordelen is. Het geactualiseerde winningsplan vermeldt enkel dat de toekomstige bodemdaling als gevolg van deze winning minder dan 2 centimeter zal zijn.[6] Het is niet geheel inzichtelijk hoe deze verwachtingen zich verhouden tot de in het winningsplan van 2013 beschreven verwachte bodemdaling. Daar komt bij dat het winningsplan zelf niet eenduidig is over de omvang van de cumulatieve bodemdaling boven het Lauwersmeergebied. Op pagina 41 vermeldt NAM een cumulatieve bodemdaling door alle NAM-winningen van ongeveer 6 centimeter, terwijl figuur 9.1 lokaal ongeveer 10 centimeter laat zien. SodM wijst zelf op dit verschil, dat NAM niet sluitend verklaart.

Sinds 2013 zijn ook de inzichten van NAM over de seismische kenmerken van het veld gewijzigd. In het geactualiseerde winningsplan gaat NAM ervan uit dat de kans op een geïnduceerde beving 26% is.[7] In het winningsplan uit 2013 ging NAM nog uit van een kans van 19% (met een onzekerheidsmarge van 5%).[8] Een verklaring voor deze toegenomen kans wordt in het geactualiseerde winningsplan niet gegeven.

Wij adviseren u:

a. om NAM te vragen om een aanvulling op het geactualiseerde winningsplan waarin de gewijzigde inzichten over de door de winning veroorzaakte bodemdaling en de seismische kenmerken van het veld worden toegelicht en verklaard; en
b. het aangevulde geactualiseerde winningsplan vervolgens opnieuw aan de wettelijk adviseurs voor te leggen.

[5] Zie pagina 59 van het geactualiseerde winningsplan.
[6] Zie pagina 33 van het geactualiseerde winningsplan.
[7] Zie pagina 49 van het geactualiseerde winningsplan.
[8] Zie pagina 14 van het winningsplan uit 2013.

4. Het geactualiseerde winningsplan is onvolledig op de gevolgen van de bodemdaling

SodM constateert dat NAM in het geactualiseerde winningsplan onvoldoende heeft beschreven welke gevolgen de totale historische en toekomstige cumulatieve bodemdaling kan hebben en hoe eventuele nadelige effecten worden voorkomen of beperkt. De mogelijke gevolgen voor natuur, waterhuishouding en plaatselijke schade, bijvoorbeeld door vernatting, zijn onvoldoende onderzocht.

SodM concludeert in zijn advies "Bij de aanvraag voor het winningsplan Wieringa gaat het om dusdanig kleine bodemdaling dat SodM voorstelt om hiervoor een voorschrift op te nemen bij de eventuele instemming." NAM kan dan, na verlening van de instemming, alsnog de door SodM gevraagde informatie aanleveren.

Wij wijzen erop dat een dergelijke werkwijze niet past binnen het kader van artikel 35 van de Mijnbouwwet en artikel 24 van het Mijnbouwbesluit. Immers, de door SodM gemiste beschrijving is geen vrijblijvend onderdeel van het geactualiseerde winningsplan. Op grond van artikel 35 van de Mijnbouwwet, in samenhang met artikel 24 van het Mijnbouwbesluit, behoort een winningsplan te voldoen aan de indieningsvereisten die de inhoud van het plan bepalen. Artikel 24, eerste lid, van het Mijnbouwbesluit verplicht dat het winningsplan de omvang en de aard van de mogelijke schade door bodembeweging beschrijft (onderdeel q), alsmede de maatregelen ter voorkoming of beperking van die bodembeweging en die schade (onderdelen r en s). Juist op deze onderdelen is het geactualiseerde winningsplan niet volledig en kan daarover niet geadviseerd worden.

Verder is van belang dat sprake is van nieuwe inzichten over voor bodemdaling relevante eigenschappen van het veld Wieringa. Ook daarom is een integrale beoordeling vooraf – dus: voor uw besluit op het verzoek om instemming – van belang.

In aanvulling hierop merken wij nog het volgende op:

- in het winningsplan uit 2013 wordt voor 2050 een gecumuleerde bodemdaling door gaswinning verwacht van 8 tot 10 centimeter (in de situatie waarin de gasopslag Grijpskerk nog in bedrijf is) respectievelijk 12 tot 14 centimeter (in de situatie waarin de gasopslag voor Grijpskerk niet meer in gebruik is).[9]
- Het geactualiseerde winningsplan uit 2025 bevat geen verwachte bodemdaling voor het jaar 2050. Wel wordt voor zowel 2035 als 2080 een gecumuleerde bodemdaling door gaswinning van 8 tot 10 centimeter verwacht.[10]
- De in het door NAM in maart 2026 uitgebrachte Rapport 'Bodemdaling door aardgaswinning in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe' (Statusrapport 2025) weergegeven prognose van de gecumuleerde bodemdaling door gaswinning voor

[9] Zie pagina 12 en 13 van het winningsplan uit 2013.
[10] Zie pagina 32 van het geactualiseerde winningsplan uit 2025.

het jaar 2035[11] laat echter contouren zien die afwijken van die in het geactualiseerde winningsplan.

- Het Statusrapport 2025 bevat – in tegenstelling tot het geactualiseerde winningsplan uit 2025 – wel een prognose van de gecumuleerde bodemdaling voor het jaar 2050.

Wij zijn van mening dat uw besluit omtrent instemming met het geactualiseerde winningsplan moet berusten op de meest recente prognoses van de bodemdaling. Die staan in ieder geval niet in het geactualiseerde winningsplan. Het ligt volgens ons op de weg van de NAM om de prognoses het geactualiseerde winningsplan in overeenstemming te brengen met die in het Statusrapport 2025, of ten minste de verschillen tussen beide te verklaren. [12]

Anders dan SodM adviseren wij u dan ook om:

a. voordat u besluit over de verzochte instemming, van NAM te verlangen dat het geactualiseerde winningsplan op deze onderdelen wordt aangepast; en
b. het aangevulde geactualiseerde winningsplan vervolgens opnieuw aan de wettelijk adviseurs voor te leggen.

5. Waterhuishouding, waterveiligheid en infrastructuur

Wij vinden dat de gevolgen van gaswinning in beginsel niet mogen leiden tot beperking van in een gebied aanwezige waarden, vormen van gebruik en redelijkerwijs te verwachten vormen van nieuw gebruik. In dit licht zijn de gevolgen van de gaswinning voor de waterhuishouding, waterveiligheid en infrastructuur van belang.

De betrokken waterschappen en gemeenten wijzen op de gevolgen van de cumulatieve bodemdaling voor het watersysteem. Voor de laaggelegen gebieden gaat het om peilbeheer, waterafvoer en grondwaterstanden, en om de door SodM genoemde mogelijkheid van vernatting. Wetterskip Fryslân merkt op dat het waterpeil niet kan en zal worden aangepast om bodemdaling door gaswinning te compenseren, en dat niet alle effecten met technische maatregelen zijn op te lossen. Door de bodemdaling in combinatie met een gelijkblijvend peil neemt de in het watersysteem aanwezige berging af, met als gevolg dat de kans op inundatie toeneemt.

Wetterskip Fryslân wijst er daarbij op dat een gebied van ongeveer 150 hectare nabij het Wieringa-veld vrij voor de boezem ligt, terwijl de Friese boezem als geheel ongeveer 14.000 hectare beslaat. Het boezempeil kan daarom niet worden aangepast om de lokale bodemdaling door gaswinning te compenseren, waardoor de drooglegging in de lagergelegen delen afneemt en de doelrealisatie daar onder druk komt te staan. Ook dit gevolg voor de waterhuishouding is in het winningsplan niet beoordeeld.

[11] Zie pagina 41 van het Statusrapport 2025.

[12] Er zijn meer verschillen tussen het geactualiseerde winningsplan en het Statusrapport 2025 die een verklaring van NAM behoeven. Zo vermeldt de tabel op pagina 19-20 van het Statusrapport 2025 dat het gasveld Wieringa in 2025 een druk van 242 bar heeft en dat de een einddruk 213 bar zal bedragen. Maar op pagina 59 van het geactualiseerde winningsplan staat dat het gasveld Wieringa in 2025 een druk van 143 bar heeft en een einddruk 135 bar (scenario laag) respectievelijk 78 bar (scenario hoog) zal bedragen.

Waterschap Noorderzijlvest wijst daarnaast op een specifiek gevolg voor de waterveiligheid. De bodemdaling verandert de verhouding tussen het waterpeil in het achterliggende systeem en de Waddenzee, waardoor de mogelijkheden om onder vrij verval te spuien afnemen en het venster waarin water kan worden afgevoerd kleiner wordt. Dit is een concreet mogelijk gevolg van de cumulatieve bodembeweging voor de waterhuishouding, de waterveiligheid en het functioneren van waterstaatkundige infrastructuur. Dit gevolg raakt de lokale en regionale gevolgen die u op grond van artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet dient te betrekken, en het had in het winningsplan moeten worden onderzocht, maar dat is niet gebeurd.

Dat dit geen theoretisch risico is, blijkt uit landschapsecologische systeemanalyse Lauwersmeer[13] (LESA Lauwersmeer) zelf. De Electraboezem, waar het Lauwersmeer deel van uitmaakt, was vóór de bodemdaling door aardgaswinning een vrij afwaterende boezem. Door die bodemdaling is vrije afwatering niet meer mogelijk en is een getrapte structuur met gemalen aangelegd, en in delen zijn de peilen al verlaagd. Het watersysteem rond het Lauwersmeer heeft daarmee al aantoonbaar te maken met de gevolgen van cumulatieve bodemdaling voor de afwatering. De bijdrage van de voorgenomen winning aan die cumulatieve daling, en de gevolgen daarvan voor de afwatering en de waterveiligheid, zijn in het winningsplan niet onderzocht.

Ook ontbreekt inzicht in de mogelijke gevolgen van de cumulatieve bodemdaling voor wegen, riolering, kunstwerken en overige waterstaatkundige en civiele infrastructuur. Deze gevolgen en de bijbehorende beheer-, onderhouds- en vervangingslasten, maatregelen, verantwoordelijkheden en financiële afspraken dienen vooraf inzichtelijk te zijn, zodat duidelijk is wat wordt vergund en welke lasten daaruit kunnen voortvloeien.

Wij adviseren u om:

a. voordat u besluit over de verzochte instemming, van NAM te verlangen dat het geactualiseerde winningsplan aangevuld wordt met een inventarisatie en beoordeling van de gevolgen van de cumulatieve bodemdaling door gaswinning voor de waterhuishouding, de waterveiligheid en de waterinfrastructuur;
b. het aangevulde geactualiseerde winningsplan vervolgens opnieuw aan de wettelijk adviseurs voor te leggen.

6. Natuur en het Lauwersmeer

Het Natura 2000-gebied Lauwersmeer ligt op ongeveer 700 meter van de productielocatie en 800 meter van het gasveld, en is aangewezen als speciale beschermingszone op grond van de Vogelrichtlijn. De instandhoudingsdoelstellingen betreffen veertien soorten broedvogels, waaronder sinds het wijzigingsbesluit van december 2025 de grutto, en negenentwintig soorten niet-broedvogels. De beschermde waarden zijn de leefgebieden van deze vogelsoorten, waarvan de toestand in sterke mate afhankelijk is van het watersysteem: het waterpeil, de drooglegging, de rietontwikkeling, de natte graslanden, het open water en de moerasvegetaties. SodM verwijst de beoordeling van deze kwetsbare gebieden uitdrukkelijk naar de decentrale overheden en het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur.

[13] LESA Lauwersmeer : Prolander, 22 april 2025 (definitief). https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/LESA_Lauwersmeer.pdf

Bodemdaling door gaswinning leidt in het Lauwersmeergebied, afhankelijk van de specifieke omstandigheden, tot vernatting dan wel verdroging. Dit beïnvloedt de gebiedseigenschappen die relevant zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van soorten. Het geactualiseerde winningsplan bevat geen inventarisatie en beoordeling van de gevolgen van de cumulatieve bodemdaling door gaswinning voor dit gebied. Daardoor kunt u de gevolgen voor het gebied en het natuurlijk milieu in het algemeen en de instandhoudingsdoelstellingen in het bijzonder niet beoordelen. Doordat de instandhoudingsdoelstellingen van het Lauwersmeer in sterke mate afhankelijk zijn van het watersysteem, en juist de gevolgen van de cumulatieve bodemdaling voor dat systeem in het winningsplan niet zijn beoordeeld, kunt u niet vaststellen dat de winning niet leidt tot een verslechtering van die doelstellingen.

Wij adviseren u om:

a. voordat u besluit over de verzochte instemming, van NAM te verlangen dat het geactualiseerde winningsplan aangevuld wordt met een inventarisatie en beoordeling van de gevolgen van de cumulatieve bodemdaling door gaswinning voor het Lauwersmeergebied;
b. het aangevulde geactualiseerde winningsplan vervolgens opnieuw aan de wettelijk adviseurs voor te leggen.

Ons advies

Gelet op het voorgaande adviseren wij u:

Primair: niet in te stemmen met het geactualiseerde winningsplan Wieringa in de voorliggende vorm, en het besluit aan te houden totdat NAM het geactualiseerde winningsplan heeft aangevuld met de hiervoor door ons bedoelde informatie en die aanvulling opnieuw ter advies aan de betrokken adviseurs wordt voorgelegd alvorens op de aanvraag te beslissen;
Subsidiair: uitsluitend voor het geval u ondanks dit advies besluit in te stemmen, ten minste de door SodM voorgestelde voorschriften integraal en handhaafbaar in het besluit op te nemen (een volumeplafond, een rapportage over de gevolgen van de cumulatieve bodemdaling in samenspraak met de decentrale overheden, het beëindigen van de winning bij 3 mm/s en het plaatsen van een versnellingsmeter), aangevuld met voorwaarden over de natuurbeoordeling, het peilbeheer, het watersysteem en de afstemming met de waterschappen, en met de actualisatie van de Borgsweer-vergunning als voorwaarde voor de waterinjectie.

Wij benadrukken dat wij deze voorschriften uitsluitend als een minimum beschouwen voor het geval tot instemming wordt overgegaan, en nadrukkelijk niet als een alternatief voor de hierboven bepleite aanvulling vooraf. Ook na aanvulling van de ontbrekende informatie blijft het uitgangspunt van de gemeente Westerkwartier dat bestaande gaswinning zo spoedig mogelijk moet worden beëindigd.

Dit advies wordt in gelijke zin uitgebracht door de betrokken decentrale overheden. Wij vertrouwen erop dat u ons advies bij uw besluitvorming betrekt en zijn desgewenst tot een nadere toelichting bereid.

Voor vragen over dit advies kunt u contact opnemen met 5.1.2.e . U bereikt haar via 5.1.2.e . Of u stuurt een e-mail naar 5.1.2.e @westerkwartier.nl. Belt u ons? Houd dan deze brief bij de hand. Mailt u ons? Noem dan in uw e-mail het kenmerk van deze brief: 1969273854

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier,

5.1.2.e , burgemeester 5.1.2.e , secretaris